

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เส้นอุ้ยนายชาติชาย ไปถนนท่าบ่อ-บ้านผือ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
๓. ลักษณะงาน ตามแบบบูรพาการ จำนวน ๕ แผ่น
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๕๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางจัดทำราคากลาง (ราคาอ้างอิง) มีรายนาม ดังนี้

๖.๑ นายบรรยงค์ มาตราโสภา	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเรณูรงค์ มะลิงาม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็น	กรรมการ
๖.๓ นายประพร พลศักดิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น	กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายบรรยงค์ มาตราโสภา)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเรณูรงค์ มะลิงาม)

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายประพร พลศักดิ์)

-อนุมัติ

ลงชื่อ



(นายประภาส คลิ่งชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน

แบบสรุปรายการ ปริมาณงาน และราคา งานก่อสร้างทาง

แบบ ป.ร.4

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวาน

กลุ่มงาน/งาน กำหนดราคากลาง อบต.บ้านวาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2 เส้นอุโมงค์ขยาศิขาย ไปถนนท่าบ่อ-บ้านผือ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวาน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านวาน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73 เมตร ทน 0.15 เมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

(ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 แผ่นที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมราคา	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่ถนนดินเดิม	292.00	ตร.ม.	5.00	1,460.00	1.3822	2,018.01	2,018.01	ราคาน้ำมัน ณ 10 กรกฎาคม 2561
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	292.00	ตร.ม.	319.43	93,273.56	1.3822	128,922.71	128,922.71	จังหวัดหนองคาย
2.1	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 15 ซม.								29.69 บาท/ลิตร
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	14.60	ลบ.ม.	370.10	5,403.46	1.3822	7,468.66	7,468.66	-สำนักจัดซื้อเศรษฐกิจ
4	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	8.00	เมตร	92.29	738.32	1.3822	1,020.51	1,020.51	การค้าของ
5	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	48.00	เมตร	55.56	2,666.88	1.3822	3,686.16	3,686.16	จังหวัดหนองคาย
6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	73.00	เมตร	56.57	4,129.61	1.3822	5,707.95	5,707.95	เดือน มิ.ย.61
7	งานไหล่ทางลูกรัง	10.95	ลบ.ม.	59.97	656.67	1.3822	907.65	907.65	
8	งานแบบพลอคคอนกรีต	6.57	ตร.ม.	213.82	1,404.80	1.3822	1,941.71	1,941.71	
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00		1.00	3,000.00	3,000.00	
รวมค่างานต้นท่งงานก่อสร้างทาง					109,733.30				
รวมค่างานก่อสร้างทาง								154,673.37	
ตัวอักษร				(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)					