

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขยายเขตประปา จากหน้าโรงเรียนบ้านเป้า ไปสวนแค๊ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเป้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านม่วง อำเภอท่าป่อ จังหวัดหนองคาย

กลุ่มงาน/งาน กำหนดราคากลาง อบต.บ้านม่วง
 แบบเลขที่

ปริมาณงาน ขุดวางขยายท่อส่งน้ำประปา พีวีซี ขนาด Ø 1 1/2" ชั้น 8.5 ความยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร ประสานท่อประปาพร้อมเชื่อมต่อมาตรวัดน้ำและฝังกลบให้เรียบร้อย
 (ตามแบบแปลนและปริมาณงานที่ อบต.กำหนด)

ประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

แบบ ปร.4 หน่วย:บาท แผนที่ 1/1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดพร้อมฝังกลบ	72.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	9,000.00	9,000.00	
2	ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2" ชั้น 8.5	150.00	ท่อน	106.54	15,981.00	-	-	15,981.00	
3	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2" ชั้น 8.5	10.00	ท่อน	39.25	392.50	-	-	392.50	- ฝังท่อเชื่อมเข้า
4	วัสดุข้อต่อ น้ำยาประสานท่อ (45%ของค่าท่อ)	1.00	งาน	-	-	7,191.45	7,191.45	7,191.45	มีเตอร์วัดตามครีวรีออน
5	ค่าแรงวางประสานท่อส่งน้ำประปา (30%ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	2,157.44	2,157.44	2,157.44	- ค่าวัสดุและค่าแรง
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								34,722.39	
ตัวอักษร (สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบเก้าสตางค์)									